

# Tarif général

## SYSTEME D HABITATION MODULAIRE EN BOIS

La rationalisation du concept de construction Nenuphar permet une construction rapide de votre habitation tout en conservant la souplesse indispensable à la mise en oeuvre de vos choix. Grâce à la technique de l'ossature en bois.

L'auto construction, une formule certaine pour diminuer le coût et pouvoir s'offrir plus.

Faites le choix de votre structure, nous construisons et vous livrons votre ossature préfabriquée.

## TARIF DES STRUCTURES POUR AUTO CONSTRUCTION 2016

Note générale :

Nos structures ont des degrés de préfabrication différente suivant qu'il s'agisse d'une part, des maisons d'habitation et d'autre part des maisons de vacances ou du zone 5, ces différences de préfabrication sont dues au volume de transport autorisé sur camion tout en restant dans le cadre d'un transport non exceptionnel.

Le pris des structures avec finitions est repris dans les tarifs « maison de vacances » et « zone 5 »

Ce présent tarif ne reprend que des structures de base, type « ossature nue » elles nécessitent donc la pose ultérieure de l'étanchéité, du revêtement extérieur, des finitions intérieures, des châssis etc...

La mise en oeuvre et le montage de ces ossatures se place sous l'entière responsabilité de l'acheteur, elle ne requière pas de notions de construction particulières, néanmoins il est préférable d'avoir un « bon bricoleur » dans l'équipe.

Vous avez le choix d'une étanchéité, végétale ou en zinc.

Si vous désirez un produit "clé sur porte" ce n'est possible que pour le

Zone 5 ou les maisons de

vacances. (voir tarif)

Bon travail.

Maisons d'habitation (sur dalle)

8 FACES 2X54M<sup>2</sup>

10 FACES 2X77M<sup>2</sup>

12 FACES 2X100M<sup>2</sup>

## OSSATURE

Losanges avec panneaux de support d'étanchéité (pré-assemblé)

Éléments de structure verticale (à assembler)

Structure et panneaux de plancher entre rez et étage (fournitures)

19 560 €;

26 365 €;

36 096€;

Etanchéité Alkor à souder pour toit végétale avec géotextile RMS 900 et tapis végétal pré-cultivé. (à assembler)

6185 &euro;

8276 &euro;

14180 &euro;

Barbacanne (fenêtre non comprise)

520 &euro;

520 &euro;

520 &euro; Puit de lumière avec double vitrage sécurit 1.1  
5316 &euro; 6630 &euro; 7944 &euro;

Etanchéité du type VEGETALE OU du type ZINC

Bardage DOUGLAS 18.5/M<sup>2</sup>

PIN Rétifié 54 &euro;/ M<sup>2</sup>

Maison de vacances (sur pilotis)

8 FACES 2X33 M<sup>2</sup>

Losanges avec panneaux de support d'&é;étanchéité. (pré-assemblé)

Murs extérieurs avec panneaux de contreventement. (pré-assemblé)

Eléments de structure et panneaux des planchers du rez et de l'&é;étage. (à assembler)

12 610 &euro;

Etanchéité et accessoires en zinc. (fournitures)

4020 &euro;

Etanchéité pour toit végétal avec géotextile et tapis végétal pré-cultivé. (à assembler)

3450 &euro;

Bardage en Douglas brut

1450 &euro;

TOUS LES PRIX SONT HTVA DEPART USINE.

Garantie de fabrication : 5 ans sur maisons et 2 ans sur zone 5

Garantie du zinc: 30 ans Garantie du végétal: néant.